

Příloha č. 11 : Podmínky pro dodávku a montáž vnitřních dveří

České dřevařské závody Praha, a.s.

1. Skladování

1.1. Objednatel může skladovat výrobky pouze v krytých suchých prostorách na podložkách, které musí být vyrovnány do roviny. Dveře se ukládají ve stojaté poloze, zajištěné proti pádu. Zásadně nelze skladovat dveře v nevytápěných prostorách s vysokou relativní vlhkostí vzduchu, kde může dojít ke zvýšení vlhkosti dřeva nad povolenou hranici $10 \pm 2\%$. Tyto podmínky zajistí objednatel i pro výrobky, které budou dopraveny na stavbu max. 1 týden před zahájením montáže.

2. Montáž

Pro zajištění hladkého a bezpečného průběhu montáže vnitřních dveří objednatel zajistí následující:

2.1. Předání všech pracovišť vyhovujících podmínkám bezpečné práce (vyklizení stavebního materiálu, opatření úrazové zábrany před pádem do volné hloubky, el. zařízení, vodiče a kabely bezpečně pro osoby bez elektr. kvalifikace) a splňujících podmínky montáže certifikovaných výrobků do interiéru (čistě, suché, vyzrálé omítky, hotové podlahy včetně nášlapné vrstvy. Montáž požárních uzávěrů nemůže probíhat při současné práci jiných řemesel na stavbě, min. na příslušném podlaží (zejména zedníci, vzduchotechnika, silnoproudé rozvody, veškeré instalace).

2.2. Podle specifikace dohodnuté ve smlouvě připraví čisté stavební otvory s uvedenou maximální dovolenou tolerancí (obložkové zárubně – šířka stav. otvoru +9 -10 cm k jmenovité šířce dveří , +5 cm k jmenovité výšce 197 cm, tj. 202 cm, u protipožárních obložkových zárubní pak šířka otvoru + 12 cm, výška otvoru + 6cm k jmenovitým rozměrům dveří)

Pokud nebudou dodrženy velikosti stavebních otvorů podle smlouvy, jejich úpravu zajistí objednatel. V případě přerušení montážních prací z důvodu nemožnosti uzávěry osadit nebo znemožnění přístupu na pracoviště, uhradí objednatel veškeré výlohy a náklady zhotovitele s tím spojené. Pokud jsou uzávěry osazovány do typových ocelových zárubní, zajistí jejich zazdění v povolené toleranci podle ČSN 74 6401, ČSN 74 6501.

2.3 Relativní vlhkost vzduchu v prostorách, kde budou instalovány vnitřní dveře bude v rozmezí od 50-60 %, pokud budou hodnoty RVV vyšší, montáž dveří nebude zhotovitelem ČDZ Praha, a.s. zahájena a termín dokončení díla bude posunut o dobu nezbytnou pro dosažení optimální vlhkosti prostředí.

2.4. V případě, že stavební otvory objednatel nebude schopen upravit, potvrdí objednatel dodatek smlouvy, ve kterém budou vyčísleny nutné vícepráce a vícenáklady spojené s úpravou nebo výrobou nových výrobků. Objednatel rovněž v tomto případě akceptuje změnu termínů dokončení díla podle možností dodavatele.

2.5. Osvětlení pracoviště denním nebo umělým světlem.

2.6. Pokud to bude možné, umožní objednatel zhotoviteli použít mechanizačních prostředky (výtahy, VZV) v rámci strojního vybavení stavby.

V případě potřeby poskytne objednatel zhotoviteli přípojku elektrického proudu 230V/400V.

2.7. Objednatel umožní zhotoviteli přístup na pracoviště minimálně od 6.00 do 18.00 hod. ,

2.8. Objednatel zajistí bezplatně uzamykatelnou místnost pro uskladnění zboží, materiálů a nářadí .

2.9. Objednatel umožní zhotoviteli provádět zápisy do deníku autorského dozoru a do stavebního deníku stavby.

2.10. Převzetí díla - po ukončení montážních prací předá zhotovitel dílo dle ustanovení SoD objednateli. Objednatel bude denně potvrzovat zhotoviteli provedené práce ve stavebním deníku. Případné nedodělky nebránící funkčnosti uzávěrů nejsou důvodem k nepřevzetí díla. Objednatel po dohodě se zhotovitelem stanoví termín odstranění nedodělků.

2.11. V případě, že došlo k poškození díla provozem stavby před předáním, převezme objednatel takto poškozené dílo. Případná úprava nebo oprava bude předmětem případné vícepráce a její dokončení po termínu předání díla není důvodem k penalizování dodavatele odběratelem.

